



1	
Materiali	mm
Cellula bagno prefabbricata:	90
-telaio di profilati in acciaio e pannelli di cemento fibrorinforzati, rivestimento in gres;	
Vano tecnico per impianti	150
Parete in telaio di legno:	
Legno d'abete da costruzione costruzione	60x48
Lana di vetro	48
Pannello gessofibra	12.5

2	
Materiali	mm
Profilo scatolare in alluminio verniciato 120x50 spessore mm 14	
Parete in legno struttura X-Lam	tot: 365
Pannello di legno trattamento idrotugo	25
Barriera antivapore	5
Legno d'abete da costruzione	160
Lana di vetro	160
Pannello X-Lam: legno multistrato ad assi incrociate	90
Legno di abete con listellatura trasversale	60
Lana di vetro	60
Pannello gessofibra antincendio	2x12.5