



FASE 14: Getto dei muri inclinati (al cui interno viene inserito polistirolo ad alta densità), delle due scatole in c.a. delle scale di emergenza, delle centine e della trave da 130 cm che poggia sui pilastri (la trave è predisposta con connettori meccanici Lenton per ripresa ferri del cassettonato, la faccia interna della trave va scarificata con martello pneumatico per aumentare ingranamento con il successivo getto del cassettonato).

CAP. 14 - STRUTTURA E FASI COSTRUTTIVE

FASE K

Render fasi contruttive

N° 63

F.C.K