

# CASO STUDIO progetto contract Casa .italo \_Padova

Il progetto "Casa Italo" è consistito nella ingegnerizzazione e realizzazione (fornitura e allestimento) di 12 spazi lounge localizzati in 12 diverse stazioni in tutta Italia, da nord a sud: Torino Porta Susa, Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Padova, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Ostiense, Napoli Centrale e Salerno. Il concept e il progetto architettonico è stato diretto da "Stefano Boeri Architetti" e lo studio di interactive design "dotdotdot".

La commessa, a carico della Divisione Contract Cassina, è consistita principalmente in un sistema di rivestimento parietale, arredi fissi e mobili, e la fornitura di altri elementi come apparecchi illuminanti, grafica, zerbini, tra altri. Lo spazio di ogni Casa .italo, diversamente costituito, si suddivide sempre nelle seguenti aree: "front-office" e "back-office", anche l'"area riservata" (solo in due stazioni). Ogni Casa .italo sebbene con caratteristiche diverse, risultano chiaramente riconoscibili e ben definite, grazie al concept distinto dagli elementi di arredo custom-made.

Lo spazio di "Front-office" è caratterizzato da due tipologie principali di elementi di arredo fisso: il perimetro vetrato e gli arredi a centro. Il perimetro vetrato si presenta come una superficie di vetro satinato con diversi trattamenti superficiali. La parete di rivestimento, modulata in tre larghezze (80, 100 e 120 cm), è attrezzata d'accordo con la tipologia del modulo da: monitor, grafica informativa, biglietteria elettronica, porta-riviste, cestini per i rifiuti, ecc. I moduli vetrati sono tutti apribili e chiudibili con serrature elettroniche comandate a RFID e possono avere due altezze (270 o 300 cm) definite dall'altezza del locale. Nel caso specifico di Casa .italo di Padova, il perimetro con la parete attrezzata è costituita da 25 elementi modulari di 270 cm di altezza, di cui n° 11 larghi 80 cm, n° 5 da 100 cm e n° 9 da 120 cm. Gli elementi di arredo a centro sono tutti a impianto circolare, con finiture di rivestimento principalmente in pelle e corian. Trattasi di sei diversi elementi, non sempre presenti in tutte le stazioni, quali: il "tavolo wi-fi" e sgabelli (o pouf piccoli), il "tavolino wi-fi" (di dimensioni inferiori rispetto al precedente e di maggiore altezza), la "poltrona relax", il "pouf grande", e il bancone "info-desk" (in 4 diverse dimensioni e nominati in base al numero di persone che può ospitare: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1). Nella Casa .italo di Padova sono presenti il bancone "info-desk 2+1", il "tavolino wi-fi" e il "pouf grande". Un elemento unico della Casa .italo di Padova è la "panca lineare" parallela all'ingresso, realizzata in materiale ligneo laccato bianco con prese elettriche incorporate e tre cuscini incassati rivestiti della caratteristica pelle rossa del progetto.

Lo spazio di "back-office" è caratterizzato da arredi mobili custom-made generalmente colore bianco (armadiature, tavoli, mensole, pensili, tra altri) e arredi da uffici da catalogo in colori bianco e grigio chiaro (cassettiere, sedie, poltrone, apparecchi illuminanti, ecc), il tutto in contrasto con il grigio medio della tinta delle pareti.

Nelle Casa Italo di Milano Garibaldi e Roma Tiburtina vi sono anche degli spazi v.i.p., o "aree riservate" caratterizzate da un'ambiente cupo, con tinta nera alle pareti, porte raso muro e lampade a soffitto nere. L'area riservata ha come attrezzatura una zona *pantry* e televisori LCD, e infine arredata con divanetti componibili e tavolini nei colori grigio, rosso e bianco.

L'allestimento è stato eseguito in due fasi di installazione: la prima fase consistente nella predisposizione delle strutture in ferro di supporto alle ante vetrate. Successivamente l'impresa e i diversi attori impiantistici hanno completato le opere di loro competenza (cablaggio impianti elettrici, completamento impianto meccanici, posizionamento TVM, ecc.). Nella seconda fase di installazione si procede all'allestimento degli arredi fissi e mobili, e infine la posa delle pareti vetrate. La Casa .italo di Padova è stata completata nel 2012.

