



sala operatoria sistema True Space
sala operatoria prefabbricata con gli elementi
del sistema True Space con finitura di:
-contenimento dei costi
-flessibilità d'uso
-modularità delle strutture

pavimento flottante True Space Floor
finitura in PVC (gomm)
piatta in acciaio
cavetto per impianti a pavimento
pedino con regolazione micrometrica

Controsoffitto TrueSpace Ceiling
pannelli 60 x 60 cm
resistenza al fuoco
isolamento acustico
finitura di colore RAL 9010 (a riflessione controllata)

letto verde non praticabile (65 cm)
tenario di cobalto
pannelli di drenaggio acqua
guaina impermeabile
barriera al vapore
pannelli isolanti compatti
massetto di pendenza

pannello True space Door (18 cm)
struttura autoportante in acciaio
sistema integrato per porte scorrevoli o a battente

pannello True space Wall (18 cm)
struttura autoportante in acciaio
doppio strato di isolamento in poliestere

