STRATEGIA DI INTERVENTO 0.6
Confronto prima e dopo

Scala 1:5000
0 50 100 250

Demolizioni - gialli

Vista di dettaglio 1 - prima

Vista di dettaglio 2 - prima

Vista di dettaglio 3 - prima

Scala 1:1000
0 5 10 25 50

Sezione ambientale - prima 1:1000

GIARDINO PUBBLICO
AREA DI PROGETTO
DISLIVELLO
area scarpa
BOSCO
area boschiva

Sezione ambientale - dopo 1:1000

1 FILTRO
area boschiva
DISLIVELLO
area boschiva
2 ZONA DI SOSTA
alberatura ordinata
3 ZONA ARBUSTIVA
4 PRESIDIO SOCIALE
orti urbani
2 ZONA DI SOSTA
alberatura ordinata
5 RAIN GARDEN
vegetazione acquee
BOSCO
area boschiva

Strategia di intervento sul verde
prima
dopo

PERMEABILITÀ SUOLO- prima
25% suolo permeabile
75% asfalto

PERMEABILITÀ SUOLO- dopo
6% edificato
27% macchia boschiva
14% asfalto drenante
53% asfalto

VEGETAZIONE alberi e arbusti - prima
Tree Canopy Cover
5% alberi d80
2% arbusti

VEGETAZIONE alberi e arbusti - dopo
Tree Canopy Cover
16% alberi d80
4% arbusti

VIABILITÀ CARRABILE - prima
37%

VIABILITÀ CARRABILE - dopo
25%

RAZIONALIZZAZIONE SOSTA AUTO - prima
3%
336 posti auto

RAZIONALIZZAZIONE SOSTA AUTO - dopo
4%
436 posti auto

Costruzioni - rossi

Vista di dettaglio 1 - dopo

Vista di dettaglio 2 - dopo

Vista di dettaglio 3 - dopo

Politecnico di Milano
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni - AUIC
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ARCHITETTURA-ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO
aa. 2022/2023

Giulia Dedonato, Ilaria Romeo, Ilaria Rossi
Relatore prof. Fulvio Lorefice